

С М Е Т А № С-0211527
на материалы и выполнения работ

Озерки

Юрий Карта (0757)

	Цена, руб.	Ед. изм.	Кол-во
Отделочные материалы			
Сайдинг виниловый Doske , цвет: Сливки		шт	252
Стартовая планка Doske, цвет: белый		шт.	15
J Фаска Doske, цвет: белый		шт.	27
Финишная планка Doske, цвет: белый		шт.	40
H Профиль Doske, цвет: Сливки		шт.	12
J Профиль Doske, цвет: белый		шт.	57
Околооконная планка Doske, цвет: белый		шт.	24
Угол внутр. Doske, цвет: белый		шт.	3
Угол наружный Doske, цвет: белый		шт.	7
Цок.Панель Doske-R , цвет: Осенний лес		шт.	42
Угол Doske-R , цвет: Осенний лес		шт.	6
J-профиль Doske-R (под Осенний лес)		шт.	16
Стартовый угол Doske-R		шт.	6
Труба водосточная 3м Doske цвет: белый		шт.	6
Желоб водосточный 3м Doske цвет: белый		шт.	6
Соединитель желоба Doske цвет: белый		шт.	3
Заглушка желоба Doske цвет: белый		шт.	8
Кронштейн желоба пласт. Doske цвет: белый		шт.	28
Кронштейн желоба мет. Doske цвет: белый		шт.	7
Воронка Doske цвет: белый		шт.	4
Колено 72 градуса Doske цвет: белый		шт.	12
Муфта Doske цвет: белый		шт.	1
Хомут с креплением 120мм Doske цвет: белый		шт.	14
Планка отлива (окна)2000мм ПРИМЕРНО мм. Цвет: белый (Заказ изделия после обрешётки)		шт.	5
Планка отлива (окна)2000мм ПРИМЕРНО 160мм. Цвет: белый (Заказ изделия после обрешётки)		шт.	10
Планка отлива (периметр)2000мм 70мм. Цвет: белый		шт.	23
Стоимость отделочных материалов составляет (оплата производится в офисе)			
Материалы для монтажа			
Крепеж (Саморезы, герметик, диски и т.д.)	65.0	кв.м	192
Дюбель Sormat 6x30 NAT нейлон (800 шт)	928.0	шт	1
Ветро-влагозащита Изоспан А		рул	3
Роквул 50мм (5,76 кв.м)		уп	19
Доска 25мм*100мм*3000мм		шт	215
Брус 50*50*3000 мм		шт	110
Вент.решётка ,цвет :белый		шт	5
Саморезы кровельные 35мм Цвет: 3011		уп	1
Стоимость материалов для монтажа составляет (оплата производится в офисе)			
Доставка +разгрузка			

Стоимость доставки и разгрузки составляет (оплата производится в офисе)			
Монтажная работа			
Монтаж сайдинга (с монтажом соффитов)	200.0	кв.м	192
Монтаж дер.обрешётки	90.0	кв.м	180
Монтаж дер.контробрешётки	65.0	кв.м	144
Монтаж мембраны	55.0	кв.м	120
Монтаж утеплителя 50мм	60.0	кв.м	120
Монтаж цокольных панелей	350.0	м.п.	44
Монтаж водосточной системы	350.0	м.п.	29
Демонтаж водосточной системы	50.0	м.п.	16
Монтаж планки отлива (периметр)	150.0	м.п.	41
Земляные работы (угол у пристройки и у входа)	1000.0	шт	1
Демонтаж антенны	400.0	шт	1
Монтаж вент.решеток	150.0	шт	5
Обход газ.трубы (фаской с финишками)	1000.0	шт	1
Обход трубы и кронштейнов	2000.0	шт	1
Отделка свесов	300.0	м.п.	89
Подготовка проемов на шлакобетоне	400.0	шт.	7
Отделка проемов (окна с отливом)	1200.0	шт.	15
Монтаж лесов и аренда лесов	4000.0	компл.	1
Стоимость монтажа составляет			
Общая стоимость сметы			

Примерное начало работ:

Подрядчик _____

Заказчик _____

60.213356, 29.007432

Замерщик Горбунов Антон

Проживание есть.Свет ,вода есть .Макс.высота 7,5 м.Материал стен-шлакоблок,дерево.Стартуем от первого горизонтального стыка шлакоблоков или чуть ниже (будет отмостка). Взять лопатку для перфа и сверла по металлу (над окнами на шлакобетоне металл).Под торцевыми фаска без финишки ,под капельниками с финишкой.Внутренние две стены крыльца не зашиваем-примыкания ок-ка с финишкой (только потолок без обрешётки и цоколь с фасками без отлива внизу до бет.крыльца).Утепляем первый этаж (шлакоблоки и цсп) ,второй этаж (только два фронтона-лицевой и противоположный).На втором этаже на вагонку делаем контру доской. Пристройка из досок без контры.Мембрана только на утеплитель.Над крыльцо (где три окна в ряд) два левых окна делаем как одно. Где расстояние побольше ставим полосу с финишками.Водосток монтируем везде ,кроме длинной стороны слева от входа (там свесы джи+джи как и на задней стороне ,где будет водосточка с мет.кронштейнами).Осб под мягкой кровлей снизу остается видна. Торцевые мет. прокручиваем.Опуск водостока до отлива и на крышу крыльца.

38400.0
16200.0
9360.0
6600.0
7200.0
15400.0
10150.0
800.0
6150.0
1000.0
400.0
750.0
1000.0
2000.0
26700.0
2800.0
18000.0
4000.0
166910.0
180318.0
