

С М Е Т А № С-0211527
на материалы и выполнения работ

Поляны

**Светлана
Карта (0711)**

	Цена, руб.	Ед. изм.	Кол-во
Отделочные материалы			
Сайдинг виниловый Tescos , цвет: Сирень		шт	208
Стартовая планка Tescos , цвет: белый		шт.	12
Н Профиль Tescos цвет: Сирень		шт.	8
J Профиль Tescos, цвет: белый		шт.	38
Угол наружный Tescos, цвет: белый		шт.	9
J Фаска Doske, цвет: белый		шт.	8
Финишная планка Doske, цвет: белый		шт.	30
Околооконная планка Doske, цвет: белый		шт.	20
Желоб водосточный 3м Doske цвет: белый		шт.	2
Соединитель желоба Doske цвет: белый		шт.	1
Заглушка желоба Doske цвет: белый		шт.	1
Кронштейн желоба пласт. Doske цвет: белый		шт.	7
Ветро-влагозащита Изоспан А		шт.	3
Роквул 50мм (5,76 кв.м)		шт.	23
Планка отлива (периметр)2000мм 70мм. Цвет: белый		шт.	18
Стоимость отделочных материалов составляет (оплата производится в офисе)			
Материалы для монтажа			
Крепеж (Саморезы, герметик, диски и т.д.)	65.0	кв.м	169
Доска 25мм*100мм*3000мм		шт	194
Брус 50*50*3000 мм		шт	132
Стоимость материалов для монтажа составляет (оплата производится в офисе)			
Доставка +разгрузка			
Стоимость доставки и разгрузки составляет (оплата производится в офисе)			
Монтажная работа			
Монтаж сайдинга	200.0	кв.м	148
Монтаж дер.обрешётки	100.0	кв.м	169
Монтаж дер.контробрешётки	70.0	кв.м	144
Монтаж мембраны	55.0	кв.м	144
Монтаж утеплителя 50мм	65.0	кв.м	142
Монтаж водосточной системы	350.0	м.п.	3.5
Монтаж планки отлива (периметр)	150.0	м.п.	33
Демонтаж/Монтаж вент.решеток	150.0	шт	2
Отделка свесов (с монтажом соффитов)	300.0	м.п.	50
Демонтаж центр.вагонки на нижних свесах	80.0	м.п.	21
Формирование и зашивка потолка соффитами	700.0	кв.м	3
Отделка проемов (окна без отливов)	1200.0	шт.	12
Монтаж лесов и аренда лесов	4000.0	компл.	1

Стоимость монтажа составляет

Общая стоимость сметы

Примерное начало работ:

Подрядчик _____

Заказчик _____

59.703698, 29.438373

Замерщик Горбунов Антон

Проживание есть (пустой новый дом-взять всё необходимое) .Свет есть (взять осветительный прибор и доп.удлинитель) , воды нет. Макс.высота 7,5 м.Материал стен-дерево. Отделка окон без отлива. Обрешетка до земли (с внутренней стороны бросить связующую).Отлив и старт сайдинга от оголовков свай. Водосток -только желоб над входом. Фронтоные свесы джи+джи. На нижних свесах демонтируем одну вагонку (для вентиляции).Стенку справа от двери без контробрешётки и утепления (вместо внутр.угла-джиха). снизу крыльца ок-ка с финишкой,а сверху нар.углы. Н-рейка : по краям кукушки ; центр больших фронтонов (над окнами без Н-рейки) ,по углам фронтонов куски Н-реек.

Сумма, руб.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10985.0
0.0
0.0
10985.0

29600.0
16900.0
10080.0
7920.0
9230.0
1225.0
4950.0
300.0
15000.0
1680.0
2100.0
14400.0
4000.0

117385.0
128370.0

—