

С М Е Т А № С-0211527
на материалы и выполнения работ

СНТ Волна
Глубокое)

Денис Карта (0244)

	Цена, руб.	Ед. изм.	Кол-во
Отделочные материалы			
Сайдинг Tescos цвет: Слоновая кость		шт.	135
Стартовая планка Tescos		шт.	10
Финишная планка Tescos, цвет: белый		шт.	5
Угол наружный Tescos, цвет: белый		шт.	4
J Фаска Tescos, цвет: белый		шт.	15
H-профиль Слоновая кость		шт.	8
J Профиль Доске, цвет: белый		шт.	36
Финишная планка Доске, цвет: белый		шт.	25
Околооконная планка Доске, цвет: белый		шт.	22
Торцевая планка Цвет: оцинк.		шт.	16
Утеплитель РОКВУЛ 800х600х50 мм (5,76 кв.м)		уп	15
Ветро- влагозащита		рул	2
Планка отлива (периметр) 150 мм. Цвет: белый		шт.	15
Стоимость отделочных материалов составляет (оплата производится в офисе)			
Материалы для монтажа			
Крепеж (Саморезы, герметик, диски и т.д.)	95.0	кв.м	94
Саморезы кровельные с буром оцинкованные 50х4.8 мм (200 шт)	560.0	уп	2
Брусok 50х50х3000 мм е/в.хв/п.		шт	70
Доска обрезная 25х100х3000 мм е/в.хв/п.		шт	105
Стоимость материалов для монтажа составляет (оплата производится в офисе)			
Доставка +разгрузка			
Стоимость доставки и разгрузки составляет (оплата производится в офисе)			
Монтажная работа			
Монтаж сайдинга (с монтажом софмитов)	200.0	кв.м	94
Монтаж обрешётки	85.0	кв.м	83
Монтаж контробрешётки	70.0	кв.м	83
Монтаж утеплителя	50.0	кв.м	83
Монтаж мембраны	40.0	кв.м	83
Водосточная система демонтаж+монтаж (по желобу)	500.0	м.п.	7
Демонтаж малых скатов	320.0	м.п.	11
Монтаж планки отлива	150.0	м.п.	27
Монтаж торцевых планок (с подрезкой профлиста)	250.0	шт	27
Перенос-обход антенны	400.0	шт	2
Перенос эл.автомата	300.0	шт	1
Перенос эл.проводов	1000.0	шт	1
Обрамление крыльца	5000.0	шт	1
Отделка свесов	500.0	м.п.	39
Отделка проемов (окна без отлива)	1200.0	шт.	14

Монтаж лесов	1200.0	1 сторона/	4
Стоимость монтажа составляет			
Общая стоимость сметы			

Примерное начало работ:

Подрядчик _____

Заказчик _____

Замерщик Горбунов Антон

Проживание есть. Вода, свет есть... Макс. высота 8,2 м. Материал стен - дерево. Взять упаковку дюбелей и перф. На крыльце обшиваем всё, кроме столбов и перил. Между окон веранды полоска в финишках. Под торцевые фанки без финишки. Крыльцо без обрешётки.

(озеро

Сумма, руб.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8930.0
1120.0
0.0
0.0
10050.0
18800.0
7055.0
5810.0
4150.0
3320.0
3500.0
3520.0
4050.0
6750.0
800.0
300.0
1000.0
5000.0
19500.0
16800.0

4800.0
105155.0
115205.0

—