

**С М Е Т А №**  
на материалы и выполнения работ

**Сосново ул.Набер**

Карта 0716

**Николай**

	Цена, руб.	Ед. изм.	Кол-во
<b>Отделочные материалы</b>			
Сайдинг виниловый Doske , цвет: Банан		шт	180
Стартовая планка Doske, цвет: белый		шт.	15
Соффит центр.перф. Doske, цвет: шоколад		шт.	23
J Фаска Doske, цвет: шоколад		шт.	23
Финишная планка Doske, цвет: шоколад		шт.	39
H Профиль Doske, цвет: банан		шт.	13
J Профиль Doske, цвет: шоколад		шт.	36
Околооконная планка Doske, цвет: шоколад		шт.	26
Угол наружный Doske, цвет: шоколад		шт.	4
Цок.Панель Doske-R Burg , цвет: Песчаный		шт.	33
Угол Doske Burg , цвет: Песчаный		шт.	5
J-профиль Doske-R		шт.	8
Ветро-влагозащита Изоспан А 70кв.м		рул	2
Труба водосточная 3м Doske цвет: коричневый		шт.	7
Желоб водосточный 3м Doske цвет:коричневый		шт.	6
Соединитель желоба Doske цвет:коричневый		шт.	2
Заглушка желоба Doske цвет: коричневый		шт.	12
Кронштейн желоба пластик. Doske цвет:коричневый		шт.	26
Воронка Doske цвет: коричневый		шт.	6
Колено 72 гр. Doske цвет:коричневый		шт.	12
Наконечник Doske цвет: коричневый		шт.	6
Защитная сетка воронки		шт	6
Хомут Doske цвет: коричневый		шт.	12
Планка отлива (окна)2000мм 70мм цвет: 8017		шт.	11
Планка отлива (цоколь)2000мм 100мм. цв.8017		шт.	11
<b>Стоимость отделочных материалов составляет (оплата производится в офисе)</b>			
<b>Материалы для монтажа</b>			
Крепеж (Саморезы, герметик,диски и т.д.)	85.0	кв.м	142
Вентиляционные решетки, серые		шт	4
Брус 50*50*3000 мм		шт	32
Доска 25*100*3000мм		шт	155
Дюбель Sormat 6x30 NAT нейлон (100 шт)	104.0	шт	2
Профиль потолочный Expert 60x27 мм 3 м 0.60 мм		шт	10
Аренда бытовки	20000.0	шт	1
<b>Стоимость материалов для монтажа составляет (оплата производится в офисе)</b>			
<b>Доставка +разгрузка</b>			
<b>Стоимость доставки и разгрузки составляет (оплата производится в офисе)</b>			
<b>Дополнительная доставка ( отливы на цоколь и окна после обрешётки )</b>			
<b>Монтажная работа</b>			
Монтаж сайдинга	200.0	кв.м	129
Монтаж соффитов	280.0	кв.м	20

Монтаж дер.обрешётки	100.0	КВ.М	129
Монтаж метал.обрешётки	130.0	КВ.М	13
Монтаж мембраны	55.0	КВ.М	129
Монтаж цокольных панелей	450.0	М.П.	21
Монтаж вент.решеток	150.0	ШТ	4
Монтаж водосточной системы	350.0	М.П.	32
Монтаж планки отлива (цоколь)	150.0	М.П.	21
Отделка свесов	250.0	М.П.	52
Формирование свеса на фронтонах	300.0	М.П.	38
Отделка проемов (окна с отливом)	1200.0	ШТ.	19
Монтаж и аренда лесов	5000.0	компл.	1
<b>Стоимость монтажа составляет</b>			
<b>Общая стоимость сметы</b>			

Примерное начало работ:

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

60,5413 30,2002

Замерщик Ионенков Владислав

Проживание НЕТ.АРЕНДА БЫТОВКИ. Свет есть ,питьевая вода есть. Магазин рядом. Макс.высота 8,0 м.Материал стен-дерево.Фундамент-бетон. Оборачиваем дом пленкой потом обрешетка. Н-рейка : симметрично от центра фронтонов, так чтобы целая панель была в середине. На крыльце и веранде зашиваем только стены с дверями. Цокольные панели по трем сторонам, от крыльца до веранды, с подрезкой. На фронтонах подшиваем бруски для формирования полощадки под J-фаску.

**ежная**

Сумма, руб.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
<b>0.0</b>
12070.0
0.0
0.0
0.0
208.0
0.0
20000.0
<b>32278.0</b>
25800.0
5600.0

12900.0
1690.0
7095.0
9450.0
600.0
11200.0
3150.0
13000.0
11400.0
22800.0
5000.0
<b>129685.0</b>
<b>161963.0</b>

—