

С М Е Т А №
на материалы и выполнения работ

Торики

Карта 0725

Александр

	Цена, руб.	Ед. изм.	Кол-во
Отделочные материалы			
Сайдинг виниловый Doske , цвет: Персик		шт	118
Стартовая планка Doske, цвет: белый		шт.	12
Соффит центр.перф. Doske, цвет: шоколад		шт.	10
J Фаска Doske, цвет: шоколад		шт.	14
Финишная планка Doske, цвет: шоколад		шт.	17
H Профиль Doske, цвет: Персик		шт.	5
J Профиль Doske, цвет: шоколад		шт.	15
Наличник 75 мм Doske цв.шоколад		шт.	8
Откос к наличникам Doske цв.шоколад		шт.	8
Угол наружный Doske, цвет: шоколад		шт.	4
Цок.Панель Doske-R Berg , цвет: коричневый		шт.	38
Угол Doske Berg , цвет: коричневый		шт.	6
J-профиль Doske-R		шт.	10
Ветро-влагозащита Изоспан А 70кв.м		рул	2
Планка отлива (окна)2000мм 100мм цвет: белый ЗАКАЗ ПОСЛЕ ОБРЕШЕТКИ		шт.	6
Планка отлива (цоколь)2000мм 70мм. цв.8019 ЗАКАЗ ПОСЛЕ ОБРЕШЕТКИ		шт.	14
Стоимость отделочных материалов составляет (оплата производится в офисе)			
Материалы для монтажа			
Крепеж (Саморезы, герметик, диски и т.д.)	85.0	кв.м	97
Штанга с резьбой M12x2 м DIN 975		шт	2
Шайбы оцинкованные 12x24 мм DIN 125A (50 шт)		уп	1
Гайки оцинкованные M12 DIN 934 (30 шт)		уп	1
Брус 50*50*3000 мм		шт	76
Доска 25*100*3000мм		шт	125
Суточные расходы (СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ)	500.0	шт	7
Стоимость материалов для монтажа составляет (оплата производится в офисе)			
Доставка +разгрузка			
Стоимость доставки и разгрузки составляет (оплата производится в офисе)			
Дополнительная доставка (отливы на цоколь и окна после обрешётки)			
Монтажная работа			
Монтаж сайдинга	200.0	кв.м	85
Монтаж соффитов	280.0	кв.м	9
Монтаж дер.обрешётки	100.0	кв.м	97
Монтаж дер.контробрешётки	60.0	кв.м	85
Монтаж мембраны	55.0	кв.м	85
Монтаж утеплителя 50мм	65.0	кв.м	85
Монтаж цокольных панелей	450.0	м.п.	27
Демонтаж, монтаж имеющейся водосточной системы	200.0	м.п.	19
Монтаж планки отлива (цоколь)	150.0	м.п.	27

Отделка свесов	250.0	м.п.	35
Отделка проемов двери и окна (с отливом)	1200.0	шт.	7
Монтаж и аренда лесов	4000.0	компл.	1
Стоимость монтажа составляет			
Общая стоимость сметы			

Примерное начало работ:

Подрядчик _____

Заказчик _____

59,7911 30,1191

Замерщик Ионенков Владислав

Проживания НЕТ. Свет есть ,питьевая вода есть. Магазин рядом. Макс.высота 6,43м.Материал стен-дерево.Фундамент-сваи. Н-рейка: симметрично, на фронтонах под конек. Утеплитель в наличии

Сумма, руб.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

8245.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3500.0
11745.0

17000.0
2520.0
9700.0
5100.0
4675.0
5525.0
12150.0
3800.0
4050.0

8750.0
8400.0
4000.0
85670.0
97415.0

—